

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลลำสูง อำเภอลำสูง จังหวัดขอนแก่น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงวนาราม (สนามไก่ชน) หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางสองข้าง กว้าง ๐.๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลลำสูง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ **เป็นเงิน** ๗๔๗,๗๗๕.๙๖.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบบัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ปร.๔) จำนวน ๔ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไชยยันต์ ร่มซ้าย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นประธานกรรมการ

๗.๒ นายอนุพงศ์ แสนโยธา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน เป็นกรรมการ

๗.๓ นายปรัชญา แก้วกัลยา ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าช้าสูงนาราม(สนามไก่ชน) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร เพศบาลตำบลสูง อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง สายวัดป่าช้าสูงนาราม(สนามไก่ชน) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น
 ฝ่าย/งาน กองช่าง กองช่างเทศบาลตำบลสูง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FN	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดผิวทางเดิม	ตร.ม.	1,360	1.76	2,393.60	1.3642	2.40	3,264.00
2	งานทรายรองพื้นใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	60	684.45	41,067.00	1.3642	933.72	56,023.20
3	งานผิวจราจร คสล. 280 Ksc. (รูปลูกบาศก์)	ตร.ม.	1,200	397.96	477,552.00	1.3642	542.89	651,468.00
4	รอยต่อเนื้อขยายตัวตามขวาง (Expansion Joint)	เมตร	12	268.43	3,221.16	1.3642	366.19	4,394.28
5	รอยต่อเนื้อหดตัวตามขวาง (Contraction Joint)	เมตร	108	147.17	15,894.36	1.3642	200.76	21,682.08
6	รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	เมตร	0	-	-	0	-	-
7	ลูกรังไหล่ทาง	ลบ.ม.	42	139.09	5,841.78	1.3642	189.74	7,969.08
8	ค่าป้ายโครงการ	ชุด	1.00	2,181.00	2,181.00	1.3642	2,975.32	2,975.32
ราคากลาง								747,775.96
ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสิบหกสตางค์)								

คณะกรรมการกำหนดราคากลางลงมติที่ 128/2568 ลงวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2568

- ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไผ่ซ่ง ร่มชัย)
 อนุมัติให้ใช้ราคากลาง
 ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เพราะ.....
- กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุพันธุ์ แสนโยธา)
 (ลงชื่อ).....
- กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายปรัชญา แก้วกัลยา)
 (นางจริญภรณ์ ศรีจันทร์)
 นายกเทศมนตรีตำบลสูง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าชำสูงบางารณ(สวนมิ่งมิตร) หมู่ที่ 3 บ้านโคกสูง ตำบลกระนวน กว้าง 3 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร เทศบาลตำบลชำสูง อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

ระยะทาง 0.400 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+400.00)

ผิวทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.00 เมตร

ไหล่ทาง ลูกกรัง กว้างข้างละ 0.20 เมตร

ประมาณราคาวันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2568 ราคาน้ำมันดีเซล 32.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภททางทาง งานรื้อย้าย							
	1.1 งานกรุยทางยางป้า	ตร.ม.	1,360	1.76	2,393.60	1.3642	2.4010	3,265.35
2	งานดิน							
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.		-	-		-	-
	2.2 งานตัดชั้นรูปล้นทาง							
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3 งานถมคันทาง							
	2.3.1 งานดินถม							
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.		-	-		-	-
	2.3.2 งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	60	684.45	41,067.00	1.3642	933.72	56,023.20
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง							


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	3.1 งานรองพื้นทาง							
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	3.2 งานพื้นทาง							
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.		-	-		-	-
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)							
5	4.1.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.2(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,200	397.96	477,552.00	1.3642	542.89	651,468.00
	4.1.2(2) Expansion Joint	ม.	12	268.43	3,221.16	1.3642	366.19	4,394.28
	4.1.2(3) Contraction Joint	ม.	108	147.17	15,894.36	1.3642	200.76	21,682.08
	4.1.2(4) Longitudinal Joint	ม.		-	-		-	-
	4.2 งานไหล่ทาง							
	4.2.1 งานผิวไหล่ทางชนิด ดูก้าง	ลบ.ม.	42	139.09	5,841.78	1.3642	189.74	7,969.08
	งานเปิดตัด							

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาตกลง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.40 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ให้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606 - ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐานเทศบาลกำหนด) - แบบ บ.1 - แบบ บ.2 - แบบ ต.1 - ต.27	ชุด	1	2,181.00	2,181.00	1.3642	2,975.3202	2,975.32
		ชุด		-	-		-	-
		ชุด		-	-		-	-
		ชุด		-	-		-	-

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าทางต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่าทางต้นทุนงานทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				548,150.90	1.3642		747,777.31

ตัวอักษร (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์)

ผู้ประมาณราคา



(นายปริญญา อุไรงาม)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน